

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PL di rigenerazione urbana 1A
porta imperiale, ex stabilimento SALA formaggi - mitigazioni

COMMITTENTE: EDIL-ESSE DI STABILI EUGENIO E C s.n.c.

Data, 04/08/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 LOM261.RM .62.10.35.P	Fornitura di substrato vegetale organico per tappeti erbosi, composto da 30% di sostanza organica e 70% di terricci vari, vagliati e concimati, a pH neutro, da impiegare quale terreno vegetale di riporto e formazione dello strato colturale delle aree verdi. prato nord ovest	1,00	110,03	0,300		33,01		
	SOMMANO m3					33,01	46,05	1'520,11
2 LOM261.OC .AAA.Pa22. A	Formazione di tappeto erboso mediante semina meccanica su terreno di superficie non superiore a 2.500 m², compresa fresatura, spietramento e asportazione dei sassi di media pezzatu ... mento, con miscuglio di sementi per prato nella quantità prevista dal prezzo regionale; concime o ammendante escluso. prato nord ovest	1,00	110,03			110,03		
	SOMMANO m2					110,03	6,26	688,79
3 LOM261.OC .AVA.Pa09. B	Fornitura e piantumazione di Acer campestre a filare o in gruppo, in zolla, circonferenza del fusto 15-16 cm, compresi scavo, messa a dimora, rinterro, formazione del tornello, distribuzione di concimi o ammendanti e bagnatura iniziale. prato nord ovest ciclabile aiuola					1,00 14,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	165,23	2'478,45
4 LOM261.OC .AVA.Pa09. B	Fornitura e piantumazione di Spiraea japonica 'Goldflame' in contenitore, diametro indicativo del vaso 18 cm, compresi scavo, messa a dimora, rinterro, formazione del tornello, concimazione e bagnatura. Voce regionale applicata per analogia alla specie arbustiva richiesta. ciclabile aiuola					85,00		
	SOMMANO cadauno					85,00	11,36	965,60
5 LOM261.OC .AVA.Pa09. B	Fornitura e piantumazione di Viburnum opulus in contenitore, diametro indicativo del vaso 24 cm, compresi scavo, messa a dimora, rinterro, formazione del tornello, concimazione e bagnatura. Voce regionale applicata per analogia alla specie arbustiva richiesta. prato nord ovest					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	14,42	43,26
6 LOM261.OC .EEA.Pa02.C	Fornitura e posa di geotessile non tessuto in polipropilene, posato a secco su terreno preventivamente livellato, compresi tagli, sfridi e sormonti longitudinali e trasversali, utilizzato quale strato di separazione e pacciamatura sotto gli arbusti. ciclabile aiuola	1,00	259,00			259,00		
	SOMMANO m2					259,00	3,15	815,85
7 LOM261.RM .00.10.05.M	Fornitura di aggregato in lapillo vulcanico naturale sfuso, pezzatura 10-18 mm, destinato alla pacciamatura delle aiuole arbustive; quantità calcolata con spessore medio di 6 cm. ciclabile aiuola	0,10	259,00			25,90		
	SOMMANO m3					25,90	43,45	1'125,36
8 LOM261.RU .01.01.00.0	Manodopera di operaio giardiniere-florovivaista qualificato per stesa, distribuzione uniforme e regolarizzazione del lapillo vulcanico sopra il geotessile, comprese movimentazioni interne e finitura attorno alle piante. manodopera					20,00		
	SOMMANO h					20,00	32,30	646,00
	A R I P O R T A R E							8'283,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'283,42
9 LOM261.OC .EEA.Pa02.I	Fornitura e posa di tubazione principale in polietilene ad alta densità PE100, SDR 11, diametro esterno 32 mm, PN16, per alimentazione dell'impianto irriguo. ciclabile aiuola	1,00	180,00			180,00	9,47	1'704,60
	SOMMANO m					180,00		
10 LOM261.RM .85.10.00.D	Fornitura di ala gocciolante autocompensante, portata 2 l/h, con punti goccia ogni 30 cm e filtraggio richiesto 150 mesh, per irrigazione localizzata di alberi e arbusti. ciclabile aiuola	1,00	180,00			180,00	1,20	216,00
	SOMMANO m					180,00		
11 LOM261.OC .EEA.Pa02.I	Fornitura e posa di filtro a cartuccia a Y in polipropilene per impianto di irrigazione, diametro 1½ pollici, pressione massima di esercizio 8 atm, completo di prove di tenuta idraulica. ciclabile aiuola					1,00	57,56	57,56
	SOMMANO cadauno					1,00		
12 LOM261.OC .EEA.Pa02.I	Fornitura e posa di elettrovalvola a membrana in poliammide rinforzata, diametro 1 pollice, completa di regolatore di flusso, comando manuale, dispositivo anti colpo d'ariete, raccordi e collegamento al sistema di programmazione, comprese prove finali. ciclabile aiuola					1,00	548,66	548,66
	SOMMANO cadauno					1,00		
13 LOM261.RM .83.10.25.Z	Fornitura di programmatore elettronico per impianto di irrigazione, configurazione base a 4 stazioni espandibile sino a 12 settori, con programmi indipendenti, calendario e gestione automatica dei cicli irrigui. ciclabile aiuola					1,00	283,21	283,21
	SOMMANO cadauno					1,00		
14 LOM261.RU .01.01.00.0	Manodopera di operaio giardiniere-florovivaista qualificato super per montaggio, raccordo, regolazione, prova funzionale e messa in servizio dei componenti dell'impianto di irrigazione gocciolante non già ricompresi nelle singole voci regionali. manodopera					8,00	33,91	271,28
	SOMMANO h					8,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'364,73
	T O T A L E euro							11'364,73
	Data, 04/08/2026							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							