

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE URBANIZZAZIONE INTERNE AL PL di rigenerazione urbana 1A
porta imperiale, ex stabilimento SALA formaggi

COMMITTENTE: EDIL-ESSE DI STABILI EUGENIO E C s.n.c.

Data, 21/05/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 LOM241.RT. 02.00.00.0	BOX DI CANTIERE Box di cantiere; impiego: spogliatoio mensa ufficio; larghezza [m] = 2,40 lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognari ... egno idrofugo rivestito in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione primo mese					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	379,50	379,50
2 LOM241.RT. 02.00.00.0	BOX DI CANTIERE Box di cantiere; impiego: spogliatoio mensa ufficio; larghezza [m] = 2,40 lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognari ... stito in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione mesi successivi al primo					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	151,80	759,00
3 LOM241.RT. 02.00.00.0	BAGNO CHIMICO Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1; escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: in materiale pla ... anto elettrico e illuminazione; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. primo mese					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	189,75	189,75
4 LOM241.RT. 02.00.00.0	BAGNO CHIMICO Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1; escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: in materiale pla ... uminazione.; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione mesi successivi al primo					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	183,43	917,15
5 LOM241.LP. EEA.a29.A1	RECINZIONE DI CANTIERE OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [m] = 2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. SPEC ... efabbricato basato su zavorre; criterio di misurazione: valutata a metro, per ogni mese LV LAVORO: Montaggio. Incluso: fronte via Borgofreddo					183,00		
	SOMMANO m					183,00	11,47	2'099,01
6 LOM241.OC .EEA.a02.D4	SEGNALETICA ORIZZONTALE OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente antisdrucchiolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPEC ... a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere segnaletica di cantiere	350,00	0,10			35,00		
	SOMMANO m2					35,00	30,89	1'081,15
7 LOM241.OC .EEA.c09.A6	SBANCAMENTO GENERALE OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia.							
	A R I P O R T A R E							5'425,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'425,56
8 LOM241.OC .EEA.a04.C0	LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento ... o a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere marciapiedi strade	598,00 1197,00	0,70 0,70			418,60 837,90		
	SOMMANO m3					1'256,50	13,22	16'610,93
	FORMAZIONE MASSICCIATA OPERA: Strato di sottofondo, ghiaia grossa/ciottoloni di roccia naturale generico. LAVORO: Formazione. Incluso: sistemazione e costipazione materiale. SPE ... mpressore; peso [t] ≤ 1,9 SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere marciapiedi strade	598,00 1197,00	0,30 0,30			179,40 359,10		
	SOMMANO m3					538,50	56,51	30'430,63
9 LOM241.OC .EEA.c09.A6	SCAVI A TRINCEA POLIFERE VARIE OPERA: Trincea di terreno generico; profondità [m] ≤ 2. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo ... ingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere linea I.P. linea ENEL BT linea acquedotto fognatura linea telefonica	395,00 680,00 280,00 700,00 580,00	0,60 0,60 0,80 1,60 0,60	0,600 0,600 0,800 1,200 0,600		142,20 244,80 179,20 1'344,00 208,80		
	SOMMANO m3					2'119,00	12,50	26'487,50
	TUBAZIONI CORRUGATE Ø125 OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati lisci; diametro esterno [mm] = 125 diametro interno [mm] = 107. LAVORO: ... ngolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere linea I.P. linea enel bt linea telefonica allaccio acque nere	1,00 1,00 1,00 1,00	395,00 80,00 80,00 80,00			395,00 80,00 80,00 80,00		
	SOMMANO m					635,00	10,54	6'692,90
	TUBAZIONI CORRUGATE Ø160 OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati lisci; diametro esterno [mm] = 160 diametro interno [mm] = 138. LAVORO: ... ngolata; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere linea enel	1,00	600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	9,37	5'622,00
12 LOM241.OC .EEA.a02.I7	TUBAZIONE Ø200 ACQUE STRADALI OPERA: Tubazione di scarico, spiralati di plastica polipropilene (PP); funzione: scarico; diametro interno [mm] = 200. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; ... ngolato; potenza [kW] ≤ 120; peso [t] ≤ 20 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere linea acque bianche linea acque nere	1,00 1,00	360,00 160,00			360,00 160,00		
	A R I P O R T A R E					520,00		91'269,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					520,00		91'269,52
	SOMMANO m					520,00	151,29	78'670,80
13 LOM241.OC .EEA.a02.I9	CHIUSINO GHISA 60x60 OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria/forma/aspetto: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce (x) [mm] ... ingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere totale					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	286,56	17'193,60
14 LOM241.OC .EEA.a04.A6	REINTERRO POLIFERE OPERA: Reinterro di terreno generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non super ... ; peso [t] ≤ 6,0; escluso: trattore SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere					2'119,00		
	SOMMANO m3					2'119,00	3,27	6'929,13
15 LOM241.RM .00.10.05.M	STABILIZZATO Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; geometria/forma/ aspetto: sfusa; impiego: riempimenti rilevati opere stradali; diametro (Ø) [mm] = 3 ÷ 30; peso specifico medio [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: mito stabilizzato, legato a cemento generico marciapiedi strade	598,00 1197,00	0,06 0,06			35,88 71,82		
	SOMMANO m3					107,70	24,27	2'613,88
16 LOM241.OC .EEA.a02.D3	CORDOLI OPERA: Cordonata, sormontabile di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; impiego: aiuola spartitraffico. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fonda ... o a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere totoale					400,00		
	SOMMANO m					400,00	32,95	13'180,00
17 LOM241.OC .ITA.a02.D1	BINDER OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede tram; spessore medio [mm] = 60; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 62. LAVORO: Posa ... IFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in marciapiedi strade					598,00 1'197,00		
	SOMMANO m2					1'795,00	22,50	40'387,50
18 LOM241.OC .ITA.a02.D1	TAPPETINO USURA OPERA: Strato di usura stradale, asfalto colato di conglomerato bituminoso; impiego: aree di sosta strade a lento scorrimento controviai; spessore [cm] = 2,5. ... to provvisoriale; escluso: allestimento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere marciapiedi strade					598,00 1'197,00		
	SOMMANO m2					1'795,00	17,09	30'676,55
	A R I P O R T A R E							280'920,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							280'920,98
19 LOM241.OC .AAA.a16.A 0	TERRENO VEGETALE AIUOLE OPERA: Terreno, vegetale di terreno generico; altezza [cm] = 10 ÷ 30. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: cavatura; indennità di cava; carico; t ... a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere aiuole SOMMANO m3	110,00	0,20			22,00 22,00	36,45	801,90
20 LOM241.OC .AAA.a23.A 0	SEMINA PRATO AIUOLE OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico. Incluso: provvista di semi; semina; sarchiatura; innaffiamento fino all'attecchime ... città serbatoio [m³] = 1; incluso: cisterna SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere aiuole SOMMANO m2					110,00 110,00	0,68	74,80
21 NP	PLINTO PORTAPALO Plinto in clacestruzzo per fondazione di pali di illuminazione pubblica, compreso lo scavo. SOMMANO cadauno					16,00 16,00	200,00	3'200,00
22 LOM241.1E. 06.050.001	PALO ILLUMINAZIONE Palo ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m SOMMANO cadauno					16,00 16,00	348,56	5'576,96
23 LOM241.1E. 06.060.005	PROIETTORE LED Proiettore orientabile per montaggio a facciata o su palo (escluso). Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in confor ... e completo di staffa orientabile in lamiera d'acciaio predisposta per l'installazione di proiettori a parete o a terra. SOMMANO cadauno					18,00 18,00	984,08	17'713,44
24 LOM241.OC .EEA.a02.D4	SEGNALETICA ORIZZONTALE OPERA: Segnaletica, orizzontale di materiale generico; funzione: rinfrangente antisdruciolevole. LAVORO: Posa. Escluso: pulizia zone di impianto. SPEC ... a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO m2					150,00 150,00	30,89	4'633,50
25 NP	PALO SOSTEGNO SEGNALETICA Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione ... , la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: SOMMANO cadauno					14,00 14,00	95,00	1'330,00
26	SEGNALETICA VERTICALE							
	A R I P O R T A R E							314'251,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							314'251,58
LOM241.OC .EEA.a02.D4	OPERA: Segnaletica, verticale di materiale generico; finitura: pellicola in classe 2. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: - OP OPERA: Segnaletica, vertical ... 2. Incluso: elementi di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: con pellicola classe 2 LV LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	228,54	3'199,56
27 LOM241.OC .AAB.a09.B4	ESSENZE ARBOREE OPERA: Specie arborea di legno naturale latifoglie; geometria/forma/aspetto: a filare/in gruppo; circonferenza [cm] = 8 ÷ 10. LAVORO: Piantumazione. Incluso: mess ... a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 21,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	47,51	190,04
28 LOM252.OC .EEA.Pa02.C	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risult ... in poliestere da 60 micron LV Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta. vasca di laminazione	4,00	14,00			56,00		
	SOMMANO m2					56,00	55,32	3'097,92
29 LOM252.OC .EEA.Mc09. A	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo an ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) bacino di laminazione	1,55	196,00			303,80		
	SOMMANO m3					303,80	20,06	6'094,23
30 LOM252.OC .ADB.Ma08. B	OPERA: Pendio di terra generico; geometria: a sezione trapezoidale; profondità [m] = 3 altezza [m] = 2. LAVORO: Ricostruzione con mezzo meccanico. Incluso: formazione, livellamen ...] = 6. Escluso: trattore. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.d) SPECIFICHE TECNICHE: trainato. perimetro					196,00		
	SOMMANO m					196,00	365,62	71'661,52
31 LOM252.1U. 01.030.006	Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato su condotto di fognatura esistente. Compresi: demolizione del condotto esistente con carico e trasporto delle macerie ... nto alle dimensioni esterne di progetto. - per fognature con fondo in gres, per tubi con diametro interno fino a 1000 mm pozzetto d'uscita	1,50	1,50	2,000		4,50		
	SOMMANO m3					4,50	518,24	2'332,08
	Parziale LAVORI A MISURA euro							400'826,93
	T O T A L E euro							400'826,93
	A R I P O R T A R E							400'826,93

[illegible]